

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie	m2		
		169,20	m2	169,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,200</b>
2 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		33,85	m3	33,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,850</b>
3 d.1	KNR 19-01 0118-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV	m3		
		33,85	m3	33,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,850</b>
<b>2</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
4 d.2	KNR 2-37/ GEO 0501-01	Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia ANALOGIA	m3		
		25,38	m3	25,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,380</b>
<b>3</b>		<b>UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ EKO-BEHATON</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej EKO-BEHATON -	m2		
		169,20	m2	169,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,200</b>