

Legenda:

208/11	Numery działek objętych inwestycją
	Istniejące granice działek,
	Proj. oś drogi gminnej,
	Proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
	Proj. opornik betonowy zatopiony 12x25cm
	Proj. obrzeże betonowe 8x30cm
	Proj. pobocze gruntowe ulepszone
	Proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
	Proj. chodnik z betonowej kostki brukowej HOLLAND o gr. 8 cm k. szary
	Proj. nawierzchnia zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, kolor czerwony
	Proj. ciąg rowerowy
	Istn. hydrant do likwidacji
H1	Proj. hydrant podziemny DN80
576	Istniejąca szafka oświetleniowa SOU–021, nr eksploatacyjny SO–576
	Projektowana oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED: URBINI LED 27W 3250lm 4000K IP66 740 09 700, montowana na wysięgniku WR–4/1/1,0/5 ZP, na słupie aluminiowym anodowanym SAL–6 w kolorze antracytowym. Słup posadowiony na fundamencie B–50.
	Projektowany kabel YAKY 4x16mm^2
	Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 4x30mm^2
	Rura osłonowa karbowana typu DVK 50
	Uziom wbijany ocynkowany L > 5m. Wartość rezystancji R < 10Ω
	Istn. drzewa do wycinki

UWAGI:
– projektowane lampy oświetleniowe zasilić kablem YAKY 4x16mm^2 z istniejącej szafki oświetleniowej SOU–021
– projektowaną szafkę oświetleniową uziemić przy pomocy uziomu szpilkowego, wymagana wartość rezystancji uziemienia Ru<10Ω
– w miejsach zaznaczonych na rysunku, przy przejściu pod dojazdami do posesji oraz w przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi kabel chronić w rurze osłonowej ø50
– projektowane kable układać w ziemi zgodnie z N SEP–E–004

PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI GMINNEJ DO PRZEBUDOWY:

- *klasa drogi gminnej - D (dojazdowa),*
- *szerokość jezdni drogi gminnej - 5,00 m,*
- *nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego,*
- *szerokość ciągu pieszego - 1,50 m,*
- *szerokość ciągu rowerowego - 1,50 m,*
- *szerokosć pobocza ulepszonego lewostronnego - 0,50m,*
- *kategoria ruchu KR-2*
- *obciążenie 100kN*

BIURO DROGOWE
"TRASA"
mgr inż. Wojciech Przyłucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

PROJEKT:	**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JAGIELLOŃCZYKA W SŁUBICACH"**			
RYSUNEK:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU** SKALA 1:500			
BRANŻA:	DROGOWA, SANITARNA ELEKROENERGETYCZNA	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:	mgr inż. Wojciech Przyłucki	upr. proj. nr LBS/0019/POOD/07 w specj. drogowej	02.2020	2
PROJEKTANT branży sanitarnej:	mgr inż. Rafał Michalak	upr. proj. nr LBS/0015/POOS/07 w specj. inst. i sieci wod-kan.	02.2020	
PROJEKTANT branży elektr.:	Kazimierz Borkowski	upr. proj. nr 107/73/ZG w specj. inst. i urządzeń elektr.	02.2020	
DATA: LUTY 2020				