BUDYNEK ISTNIEJĄCY
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM

WE

ISTNIEJĄCE WYJŚCIE Z SALI SPORTOWEJ

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŁĄCZNIKA

ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA

ISTNIEJĄCY ŁĄCZNIK DO ADAPTACJI

KOMUNIKACJA SZKOŁA-HALA SPORTOWA

07 | POM. TECH. 1 | 15.84 m² | GRES

06 | SALA LEKCYJNA 1 | 58.33 m² | PVC

04 | SZATNIA 2-8 | 59.47 m² | PVC

05 | KOMUNIKACJA | 171.73 m² | PVC

012 | SALA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO | 87.30 m² | PVC+DYWANY

011 | SZATNIA PP | 11.07 m² | PVC

013 | ŁAZIENKA PP | 12.46 m² | GRES

014 | SCHOWEK | 4.90 m² | PVC

015 | POKÓJ PIELĘGNIARKI | 13.80 m² | PANELE PVC

WEJŚCIE DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

010 | ADMINISTRACJA | 10.58 m² | PANELE PVC

09 | SZATNIA 0 | 11.56 m² | PVC

016 | SALA LEKCYJNA 0 | 57.22 m² | PVC

017 | TOALETA D. | 15.51 m² | GRES

018 | WINDA | 2.89 m²

019 | KLATKA SCHODOWA | 22.02 m² | GRES

020 | POM. PORZĄDKOWE | 5.03 m² | GRES

021 | TOALETA M. | 14.59 m² | GRES

08 | TOALETA N | 5.27 m² | GRES

03 | SZATNIA 1 | 11.91 m² | PVC

01 | WIATROLAP | 6.69 m² | PVC + WYC.

23 | POM. TELETECH. | 2.57 m² | PVC

02 | PORTIER | 5.98 m² | PVC

025 | TOALETA PRAC. KUCH. | 6.24 m² | GRES

024 | KOM. Z ANEKSEM SOCJ. | 13.38 m² | GRES

026 | ZMYWALNIA | 6.35 m² | GRES

022 | ŚWIETLICA/JADALNIA | 60.34 m² | PVC

028 | MAGAZYNEK | 6.50 m² | GRES

027 | PRZYG. POSIŁKÓW | 19.53 m² | GRES

029 | DOSTAWY | 8.82 m² | GRES

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

dostawa

NR	POMIESZCZENIE	POS	POW [m2]
1	WIATROLAP 1	PVC	6.69
2	PORTIERNIA	PVC	5.91
3	SZATNIA 1	PVC	11.91
4	SZATNIA 2-8	PVC	59.47
5	KOMUNIKACJA	PVC	171.73
6	SALA LEKCYJNA 1	PVC	58.33
7	ŁĄCZNIK-POM. TECHNICZNE	GRES	15.84
8	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES	5.27
9	SZATNIA 0	PVC	11.56
10	ADMINISTRACJA	PANELE PVC	10.58
11	SZATNIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO	PVC	11.07
12	SALA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO	PVC	87.30
13	ŁAZIENKA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO	GRES	12.46
14	SCHOWEK	PVC	4.90
15	POKÓJ PIELĘGNIARKI	PVC	13.80
16	SALA LEKCYJNA 0	PVC	57.22
17	TOALETA DAMSKA	GRES	15.51
18	WINDA		2.89
19	KLATKA SCHODOWA	GRES	22.02
20	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	GRES	5.03
21	TOALETA MĘSKA	GRES	14.59
22	ŚWIETLICA - JADALNIA	PVC	60.34
23	POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE	PVC	2.57
24	KOMUNIKACJA Z ANEKSEM SOC. GASTR.	GRES	13.38
25	TOALETA PRAC. GASTR.	GRES	6.24
26	ZMYWALNIA	GRES	6.35
27	PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW	GRES	19.53
28	MAGAZYNEK	GRES	6.50
29	DOSTAWY	GRES	8.82
	RAZEM PARTER		727,81

Climatic®

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA SZKOŁY W KUNOWICACH, GM. SŁUBICE

RZUT PARTERU SKALA 1:100