

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU

Obiekt : J/W

Adres : ul. Kopernika, 69-100 Słubice

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU ul. Kopernika , 69-100
Słubice dz. nr ewid.418/6 CIĄG D2

Inwestor : GMINA SŁUBICE

Adres : UL. AKADEMICKA 1 69-100 SŁUBICE

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Opracował :

Data :

Kierownik Budowy

Bronisław Grześków
upr.bud. 114/82GW

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU ul. Kopernika , 69-100 Słubice dz. nr ewid.418/6 CIĄG D2

Budowa : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU

Obiekt : J/W

Adres : ul. Kopernika, 69-100 Słubice

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	ZADASZENIE D-2	
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.2	DOSTAWA + MONTAŻ SŁUPÓW	
1.3	DOSTAWA + MONTAŻ DACHU (KRATOWNCE PŁATWIE STĘŻENIA)	
	Razem : ZADASZENIE D-2	

Wartość kosztorysowa robót :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU ul. Kopernika , 69-100 Słubice dz. nr ewid.418/6 CIĄG D2

Budowa : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU

Obiekt : J/W

Adres : ul. Kopernika, 69-100 Słubice

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ZADASZENIE D-2**1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

1	kalk własna Rozbiórka istniejącego zadaszenia ze złożeniem w miejsce składowania wskazane przez Inwestora	1,300 kpl			
---	--	-----------	--	-------	-------

1.2 DOSTAWA + MONTAŻ SŁUPÓW

2	KNR 403 009-060 WACETOB Warszawa Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: ponad 10 do 20 mm - w podłożu betonowym	72,000 otwór			
3	KNR 403 015-020 WACETOB Warszawa Przyklejenie na gotowym podłożu, drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg: PRĘT KOTWY HIT-V-8.8 M16X380	72,000 szt			
4	KNR 205 101-010 IZOIEPB ORGBUD W-wa Hale stalowe typu lekkiego - montaż: - słupów o masie do 1,0 t	0,822 t			
5	KNR 712 101-010 MPCiL Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych	40,526 m2			
6	KNR 712 105-010 MPCiL Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikami organicznymi powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych	40,526 m2			
7	KNR 712 204-010 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczkową ogólnego stosowania	40,526 m2			
8	KNR 712 213-010 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczkową ogólnego stosowania	40,526 m2			

1.3 DOSTAWA + MONTAŻ DACHU (KRATOWNCE PŁATWIE STĘŻENIA)

9	KNR 205 102-010 IZOIEPB ORGBUD W-wa Hale stalowe typu lekkiego - dostawa + montaż	4,326 t			
10	KNR 712 101-010 MPCiL Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych	289,127 m2			
11	KNR 712 105-010 MPCiL Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikami organicznymi powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych	289,127 m2			
12	KNR 712 204-010 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczkową ogólnego stosowania	289,127 m2			
13	KNR 712 213-010 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczkową ogólnego stosowania	289,127 m2			
14	KNR 202 610-010 WACETOB Warszawa Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokości: do 4 m	3,000 kolumna			

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADASZENIA NAD CIĄGAMI PIESZYCH BAZARU ul. Kopernika , 69-100 Słubice dz. nr ewid.418/6 CIĄG D2

1. ZADASZENIE D-2

1.3. DOSTAWA + MONTAŻ DACHU (KRATOWNCE PŁATWIE STĘŻENIA)

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
15	NNRKB 005 611-010 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych (licząc za przestaw. 1 kolumny na następne stanowisko) o wysokości: do 4 m	22,000	kolumna		
Wartość kosztorysowa robót					